





QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PLACAS						
						
EST.:1880,00m	EST.:1305,00m	EST.:1427,15m EST.:1357,63m EST.:1064,39m EST.:640,69m	EST.:1477,26m	EST.:1114,73m EST.:590,40m	EST.:1800,00m EST.:1134,73m EST.:590,40m	EST.:1100,00m EST.:604,50m



NOTAS:

- 1- As placas devem ser instaladas com ângulo de 10° para a pista, afim de auxiliar a visibilidade dos condutores.
- 2- As placas regulamentares devem ser instaladas a 1,20m da faixa de bordo, com altura do mesmo ao solo de 1,20m.
- 3- As placas de advertência devem ser instaladas a 1,20m da faixa de bordo, com altura do mesmo ao solo de 1,50m.
- 4- As placas LFO-3 devem ser pintadas na cor amarela e segundã dimensão demonstrada em projeto.
- 5- A faixa LBO deve ser pintada na cor branca e segundã dimensão demonstrada em projeto.
- 6- Estaqueamento de 20,00 em 20,00 metros.
- 7- O zebração MAN deve ser pintado na cor amarela e em 45° seguindo o alinhamento do eixo da pista até a BR-135 e deverá conter as espessuras e afastamentos conforme descrito no projeto.

CONTRATADA:		CONTRATANTE:	
<div> CARVALHO AMARAL ENGENHARIA E PROJETOS CNPJ Nº: 16.30.000/00-35 AVENIDA NESTOR FERREIRA Nº 754 - 1º ANDAR, CENTRO JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58401-074</div>		<div> ENGENHEIRO NAVARRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENG. NAVARRO CNPJ Nº: 17.897.000/00-88 RUA JOSÉ MARQUES CALDEIRA Nº 329 - CENTRO ENGENHEIRO NAVARRO - PB - CEP: 59360-000</div>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RESPONSÁVEL LEGAL:	
<div>VITOR SOARES RAMOS CREA/CAU: 241.720/D - MG</div>		<div>PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ENG. NAVARRO</div>	
ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE SÃO NORBERTO (1º TRECHO)			
DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA, QUADROS E DETALHAMENTOS		ÁREA UTILIZADA:	
ENDERECO DA OBRA: ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE		TIPO DE EDIFICAÇÃO: ESTRADA	
MUNICÍPIO/COMUNIDADE: ENGENHEIRO NAVARRO/SÃO NORBERTO		DATA INICIAL: 14 DE JULHO DE 2023	
REFERÊNCIA DO PROJETO: 1719-1		DATA DA REV.:	
ESCALA: INDICADAS		Nº REVISÃO:	
		02/02	

SINALIZAÇÃO